



# MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – Telefone: (18) 3283-1121 - CEP 19.275-000

site: [www.euclidesdacunha.sp.gov.br](http://www.euclidesdacunha.sp.gov.br) - e-mail: [prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br](mailto:prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br)

Av. Antônio Joaquim Mano, 02 – Centro – Caixa Postal: 02 - Euclides da Cunha Paulista – SP

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVÊNIO: INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL: Trecho da R. Gilberto Luis da Rocha (entre QD 36/QD44), R. Helena Kuill Diniz (entre Qd 30/36), R. Anestor Frederico Vicensoto (entre QD 22/36) R. Antônio Paladini (entre trecho QD 44 Qd36 e area rural), R. Antonio Werneck da Cunha (entre QD16/15)

Cidade : Euclides da Cunha Paulista - São Paulo

FONTE: CPOS BOLETIM 185 - CUSTO DE COMPOSIÇÃO (SEM DESONERAÇÃO) - SP

Regime de execução: Empreitada Global

Item	ÓRGÃO	código	Descrição	Unid	Quant.	BDI %	Preço		
							sem BDI	com BDI	Total
			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ						
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	5.739,30				
1.1	CDHU 185	02.08.020	Placa de identificação para obra 1,5x4,5m, conforme modelo do Gov. do Estado	m²	6,75	20,50	R\$ 643,83	R\$ 775,82	R\$ 5.236,75
1.2	CDHU 185	02.10.060	Locação de vias	m²	5.739,30	20,50	R\$ 1,59	R\$ 1,92	R\$ 10.996,21
			SUB-TOTAL ITEM				1,49%	R\$ 16.232,96	
2.0			GUIA/SARJETA EXTRUSADA - MODELO DS 450 - BASE 450MM, ALTURA 220MM	m³	85,09				
2.1	CDHU 185	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	11,93	20,50	R\$ 139,27	R\$ 167,82	R\$ 2.002,91
2.2	CDHU 185	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local	m³	85,09	20,50	R\$ 1.230,06	R\$ 1.482,22	R\$ 126.123,03
2.3	CDHU 185	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	80,23	20,50	R\$ 439,50	R\$ 529,60	R\$ 42.489,10
			SUB-TOTAL ITEM				15,69%	R\$ 170.615,04	
3.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, SOBRE ASFÁLTO (3 CM DE CAPA ASFÁLTICA)	m³	172,18				
3.1	CDHU 185	07.01.060	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	m²	2.295,32	20,50	R\$ 24,17	R\$ 29,12	R\$ 66.850,85
3.2	CDHU 185	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	5.739,30	20,50	R\$ 3,21	R\$ 3,87	R\$ 22.199,89
3.3	CDHU 185	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	5.739,30	20,50	R\$ 25,52	R\$ 30,75	R\$ 176.492,65
3.4	CDHU 185	54.01.210	Base de brita graduada	m³	642,80	20,50	R\$ 199,59	R\$ 240,51	R\$ 154.597,60
3.5	CDHU 185	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m³	5.739,30	20,50	R\$ 7,49	R\$ 9,03	R\$ 51.799,76
3.6	CDHU 185	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m³	5.739,30	20,50	R\$ 15,29	R\$ 18,42	R\$ 105.743,44
3.7	CDHU 185	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ, e=3,0cm	m³	172,18	20,50	R\$ 1.557,28	R\$ 1.876,52	R\$ 323.097,75
			SUB-TOTAL ITEM				82,82%	R\$ 900.781,94	

TOTAL R\$ 1.087.629,94

EUCLIDES DA CUNHA PTA, 29 DE ABRIL DE 2.022

ENG.º EDSON LUIZ DA SILVA

PREFEITO DOMINGOS MENTE LOPES