

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065888-68	<b>Nº SICONV</b> 889485/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE EUCLIDES C. PTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAV. TRECHO DA AVENIDA VALERIANO SERRANO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AV. VALERIANO SERRANO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AV. VALERIANO SERRANO</b>									<b>340.732,17</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PTA/SP.</b>					-	<b>340.732,17</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>8.761,64</b>	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	2.720,68	BDI 1	3.356,77	6.713,54	RA
1.1.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	830,00	BDI 1	1.024,05	2.048,10	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>799,52</b>	
1.2.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	225,00	BDI 1	277,61	799,52	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>327.277,87</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>ABERTURA DA CAIXA E PREPARAÇÃO DE SUBLEITO</b>					-	<b>33.005,29</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.061,84	2,23	BDI 1	2,75	2.920,06	RA
1.3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.849,17	2,33	BDI 1	2,87	11.047,12	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.327,30	8,01	BDI 1	9,88	13.113,72	RA
1.3.1.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.327,30	1,44	BDI 1	1,78	2.362,59	RA
1.3.1.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.203,31	2,40	BDI 1	2,96	3.561,80	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE BASE</b>					-	<b>123.867,04</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	360,99	7,97	BDI 1	9,83	3.548,53	RA
1.3.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.829,79	1,75	BDI 1	2,16	23.392,35	RA
1.3.2.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46.929,09	0,71	BDI 1	0,88	41.297,60	RA
1.3.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	360,99	124,90	BDI 1	154,10	55.628,56	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>APLICAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA</b>					-	<b>128.572,70</b>	
1.3.3.1.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.203,31	15,29	BDI 1	18,86	22.694,43	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1065888-68	<b>Nº SICONV</b> 889485/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREF. MUN. DE EUCLIDES C. PTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAV. TRECHO DA AVENIDA VALERIANO SERRANO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AV. VALERIANO SERRANO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	<b>BDI 1</b> 23,38%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>AV. VALERIANO SERRANO</b>									<b>340.732,17</b>	
1.3.3.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54,79	1,83	BDI 1	2,26	123,83	RA
1.3.3.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	244,71	0,73	BDI 1	0,90	220,24	RA
1.3.3.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.203,31	2,84	BDI 1	3,50	4.211,59	RA
1.3.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	48,13	1.448,12	BDI 1	1.786,69	85.993,39	RA
1.3.3.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.925,30	2,33	BDI 1	2,87	5.525,61	RA
1.3.3.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.599,66	0,92	BDI 1	1,14	9.803,61	RA
<b>1.3.4.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO E GUIAS</b>					-	<b>19.697,27</b>	
1.3.4.1.	SINAPI	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	51,67	60,26	BDI 1	74,35	3.841,66	RA
1.3.4.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	263,12	48,84	BDI 1	60,26	15.855,61	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>CALÇADAS E ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>22.135,57</b>	
1.3.5.1.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	379,78	3,22	BDI 1	3,97	1.507,73	RA
1.3.5.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	18,99	642,15	BDI 1	792,28	15.045,40	RA
1.3.5.3.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,64	76,50	BDI 1	94,39	60,41	RA
1.3.5.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	310,75	14,40	BDI 1	17,77	5.522,03	RA
<b>1.4.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>3.893,14</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	23,99	28,80	BDI 1	35,53	852,36	RA
1.4.0.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	4,00	74,25	BDI 1	91,61	366,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065888-68	Nº SICONV 889485/2019	PROponente / TOMADOR PREF. MUN. DE EUCLIDES C. PTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. TRECHO DA AVENIDA VALERIANO SERRANO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AV. VALERIANO SERRANO	MUNICÍPIO / UF EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AV. VALERIANO SERRANO</b>									<b>340.732,17</b>	
1.4.0.3.	Composição	003	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2.1/2 E h=3,50)	UNID	4,00	452,66	BDI 1	558,49	2.233,96	RA
1.4.0.4.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,63	566,55	BDI 1	699,01	440,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

Local

quinta-feira, 9 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS

CREA/CAU: 5069113956

ART/RRT: 0

RECURSO  
↓