



MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA

CNPJ 67.662.437/0001-61 – site: www.euclidesdacunha.sp.gov.br
TEL.: (18) 99812-3451 - Caixa Postal 02 - e-mail: prefeitura@euclidesdacunha.sp.gov.br
Av. Antônio Joaquim Mano, 02 – Centro – Euclides da Cunha Paulista – SP – CEP 19.275-000

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: **EDIFICAÇÃO – REFORMA DE BARRACÃO**

OBRA: **REFORMA E ADEQUAÇÃO - BARRACÃO DO
“CENTRO COMUNITÁRIO URBANO”**

ENDEREÇO: RUA ADRIANE CRISTINA VENÂNCIO DA SILVA, S/N

BAIRRO: CENTRO.

MUNICÍPIO: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA-SP

1º FORRO

O forro será de PVC conforme especificações do fabricante e orientação do engenheiro da obra. Onde serão retirados o forro existente e instalação de um novo.

2º PISO CERÂMICO

12º PISOS

Depois de nivelado e apiloados será feito um contra piso magro nas proporções em volume de 1:3:5 (cimento, areia e brita nº1) deverá obedecer a uma espessura de 5cm em toda a Residência.

Após este contra piso serão assentados pisos cerâmicos com argamassa do tipo “cimentcolor” e rejuntado posteriormente.

Os rodapés deverão ter uma altura de 7cm, onde estes deverão ficar rente ou afastada do reboque.

3º COBERTURA

Serão utilizadas telhas de fibrocimento, apoiadas sobre tesouras metálicas com inclinação de 15%, para mais informações ver projeto Arquitetônico. Bem contra ventadas e locadas nos pontos necessários.





Obedecendo as inclinações do projeto, o embossamento deverá ser feito por entelhadista especializado.

4º INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A Instalação elétrica será de acordo com o projeto elétrico e executado por pessoas gabaritadas a fim de atender e obedecer todas as normas exigidas pela Elektro.

5º PINTURAS

Depois que a construção estiver toda rebocada devemos lixar com lixa nº100, estando todas as paredes isenta de pó ou poeira, as paredes internas de um modo geral recebera duasdemão de celador e posteriormente também recebera três demão tinta Látex. As paredes externas receberão três demãos de selador p/ depois passar duas demão de tinta Látex. As esquadrias portas, janelas e grades receberão tinta de esmalte sintético.

6º ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue totalmente concluída, com aparelhos sanitários em perfeito funcionamento, isenta de entulhos e em condições de receber o competente proprietário e o habite-se da prefeitura.

Euclides da Cunha Paulista-Sp, 23 de janeiro de 2024

DOMINGOS MENTE LOPES
Assinado de forma digital por DOMINGOS MENTE LOPES
Dados: 2024.03.20 09:55:26 -03'00'

DOMINGOS MENTE LOPES
Prefeito Municipal

GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS:21807498808
Assinado de forma digital por GUILHERME CELESTINO SANTANA DOS SANTOS:21807498808
Dados: 2024.03.20 09:53:55 -03'00'

GUILHERME CELESTINO S. DOS SANTOS
Engenheiro Civil – CREA 506911395-6



Assinado com senha por: DOMINGOS MENTE LOPES - 20/03/2024 às 09:59:24
Autenticado com senha por: DOMINGOS MENTE LOPES - 20/03/2024 às 09:58:37
Documento N°: 2685234A3332360 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2685234A3332360>



SGRICAP2024032642DM